

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły**
Adres obiektu budowlanego: **ZSO nr 14**
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice
Nazwa i adres zamawiającego: **ZSO nr 14**
ul. Przedwiośnie 2, Gliwice
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-02-13**
Nazwa obiektu lub robót: **Część architektoniczno-konstrukcyjna**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Wymiana drzwi wewnętrznych z okleiną CPL HQ 0,7 mm Kod CPV 45421000-4
2	Wymiana drzwi wewnętrznych z okleiną CPL HQ 0,2 mm Kod CPV 45421000-4

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
	Kosztorys	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły			
1	Element	Wymiana drzwi wewnętrznych z okleiną CPL HQ 0,7 mm Kod CPV 45421000-4			
1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych istniejących	szt	1	36
2	KNNR 2/1302/3	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych 90x200 cm. SKRZYDŁO : WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, KONSTRUKCJA W RAMIE Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO. CAŁOŚĆ OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF Z OKLEINĄ CPL HQ 0,7mm OŚCIEŻNICA : STALOWA KĄTOWA, OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO O GR. 1,5mm, SZEROKOŚCI 100mm.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,05		2,255000	
		RAZEM:	m2	2,255	36
3	KNRW 401/705/1 (2)	Analogia - uzupełnienie pasów tynków wewnętrznych po wymianie drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,10+2,05*2)*2		10,400000	
		RAZEM:	m	10,400	36
4	NNRNKB 202/2021/1	Wyrównanie ścian po montażu drzwi, obróbka gipsem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10.400*0,50		5,200000	
		RAZEM:	m2	5,200	36
5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5.200		5,200000	
		RAZEM:	m2	5,200	36
6	KNNR 2/1402/3	Malowanie ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolrze wg PW - uzupełnienie malowania wokół drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5.200		5,200000	
		RAZEM:	m2	5,200	36
2	Element	Wymiana drzwi wewnętrznych z okleiną CPL HQ 0,2 mm Kod CPV 45421000-4			
7	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych istniejących	szt	1	
8	KNNR 2/1302/3	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych 90x200 cm. SKRZYDŁO : WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA. CAŁOŚĆ OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF Z OKLEINĄ CPL HQ 0,2mm OŚCIEŻNICA : STALOWA KĄTOWA, OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO O GR. 1,5mm SZEROKOŚCI 100mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,05		2,255000	
		RAZEM:	m2	2,255	
9	KNRW 401/705/1 (2)	Analogia - uzupełnienie pasów tynków wewnętrznych po wymianie drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,10+2,05*2)*2		10,400000	
		RAZEM:	m	10,400	
10	NNRNKB 202/2021/1	Wyrównanie ścian po montażu drzwi, obróbka gipsem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10.400*0,50		5,200000	
		RAZEM:	m2	5,200	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5.200		5,200000	
		RAZEM:		5,200000	
			m2	5,200	
12	KNNR 2/1402/3	Malowanie ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorze wg PW - uzupełnienie malowania wokół drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5.200		5,200000	
		RAZEM:		5,200000	
			m2	5,200	