

**Inwestor:**

Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 , Szkoła  
Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35

44-100 Gliwice

**Przedmiar**  
**Nr: 132/11/ABRYS/INW/2017**

**Adres budowy:** Gliwice

**Obiekt:** Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Jedności 35

**Rodzaj robót:** Modernizacja obiektu - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych z ciągami komunikacyjnymi - rozbiórka budynku mieszkalnego

**CPV:** 45110000-1, "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

**Kody CPV:**

45110000-1	"Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"
45111300-1	Roboty rozbiórkowe

**Data oprac.:** 2017-11-22

## Spis działów rodzajów robót

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1.	Roboty rozbiórkowe	1	21

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>		
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0509-02-050 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład krotność= 4,000	115,626 m2
1. 11,15*10,37		115,626
2	KNR 4-04 0403-02-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk krotność= 1,000	115,626 m2
3	KNR 4-04 0403-04-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,000	115,626 m2
4	KNR 4-04 0406-03-050 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych krotność= 1,000	171,900 m2
1. 86,9+85		171,900
5	KNR 4-04 0406-01-050 Rozebranie zasypki stropowej krotność= 1,000	171,900 m2
6	KNR 4-04 0405-01-050 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych krotność= 1,000	99,277 m2
1. 10,12*9,81		99,277
7	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,000	171,900 m2
1. 86,9+85		171,900
8	KNR 4-04 0406-05-040 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój krotność= 1,000	231,000 m
1. 10,5*11*2		231,000
9	KNR 4-04 0405-03-050 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust krotność= 1,000	171,900 m2
1. 86,9+85		171,900
10	KNR 4-04 0405-04-040 Rozebranie legarów krotność= 1,000	115,500 m
1. 10,5*11		115,500
11	KNR 4-01 0354-03-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,000	8,000 szt
12	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,000	11,000 szt
13	KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,000	11,000 m2
14	KNR 4-01 0350-01-060 Rozebranie kominów wolno stojących krotność= 1,000	4,271 m3
1. 0,75*0,72*(2,66+0,28+2,58+0,28+2,11)		4,271

15	<i>KNR 4-04 0102-02-060</i> <i>Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	144,074 m3
	1. strych	
	2. 10,37*1,83*0,28	5,314
	3. 10,37*0,93*0,28	2,700
	4. (1,83+0,93)/2*10,7*0,28*2	8,269
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	16,283
	7. 0,77*0,84*0,28*7	1,268
	8. -----	
	9. Przeniesienie -	-1,268
	10. -----	
	11. Przeniesienie +	15,015
	12. piętro	
	13. (10,37+10,7)*2*(2,58+0,28)*0,43	51,824
	14. 9,51*2,58*0,42	10,305
	15. 4,44*2,58*0,27*2	6,186
	16. 0,7*0,28*2,58*2	1,011
	17. -----	
	18. Przeniesienie +	69,326
	19. 1,11*1,66*0,41*6	4,533
	20. 0,93*1,43*0,41	0,545
	21. 0,9*2*0,42*2	1,512
	22. 0,9*2*0,27*2	0,972
	23. -----	
	24. Przeniesienie -	-7,562
	25. -----	
	26. Przeniesienie +	61,764
	27. parter	
	28. (10,7+10,37)*2*(2,66+0,28)*0,41	50,796
	29. 4,48*2,66*0,42	5,005
	30. 5,02*2,66*0,33	4,407
	31. (3,29+0,17+1,28)*2,66*0,42	5,296
	32. 5,02*2,66*0,17	2,270
	33. 4,44*2,66*0,29*2	6,850
	34. -----	
	35. Przeniesienie +	74,623
	36. 1,11*1,66*0,41*4	3,022
	37. 0,4*0,4*0,41	0,066
	38. 0,88*0,7*0,41	0,253
	39. 1,22*2,25*0,41	1,125
	40. 0,9*2*0,42*2	1,512
	41. 0,9*2*0,29*2	1,044
	42. 0,9*2*0,17	0,306
	43. -----	
	44. Przeniesienie -	-7,327
	45. -----	
	46. Przeniesienie +	67,295
	47. -----	
	48. Przeniesienie +	144,074
16	<i>KNR 4-04 0101-02-060</i> <i>Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej</i> <i>krotność= 1,000</i>	26,420 m3
	1. (10,7*3+10,37*2)*0,5*1	26,420
17	<i>KNR 4-04 1103-01-060</i> <i>Wýwiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądunku koparko-ładowarką samochodów samowylądowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą</i> <i>krotność= 1,000</i>	244,389 m3
	1. 115,626*0,025	2,891
	2. 6	6,000
	3. 171,9*0,025	4,298
	4. 99,277*0,025	2,482
	5. 171,9*0,015	2,579

6.	171,9*0,2	34,380
7.	231*0,2*0,2	9,240
8.	171,9*0,03	5,157
9.	115,5*0,15*0,15	2,599
10.	4,271+144,074+26,42	174,765
11.	-----	
12. Przeniesienie +		244,389
18	<i>KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km krotność= 1,000</i>	244,389 m3
19	<i>KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 8,000</i>	244,389 m3
20	<i>AW-060 Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki krotność= 1,000</i>	244,389 m3
21	<i>KNR 2-01 0505-02-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV. krotność= 1,000</i>	121,000 m2
1.	11*11	121,000